

C 2Mains

l'éCo.lieu pour la transition écologique

Le pavillon de C 2Mains, c'est 70% de matériaux issus du réemploi :







Une conception simple pensée pour répondre aux contraintes du projet (non-arti icialisation des sols , démontabilité des installations...)

La majorité des éléments constructifs du pavillon est issu du réemploi (chevrons, poteaux, planchers, bardage « Trespa », containers, bac acier de la toiture).

Pour des raisons réglementaires ou des problématiques de sourcing certains matériaux n'ont pas pu être réemployés (isolant, pare-pluie, pare -vapeur).

Sourcés et identifiés en amont du projet, ces matériaux font l'objet d'une validation par un bureau de contrôle.





éCo. urbain aménageur responsable

Colombes

Territoire Boucle Nord de Seine, Métropole du Grand Paris

Région Île de France

YA+K

DVTUP

C2Mains
l'éCo.lieu pour la transition écologique

L'évolution du projet

JUIN 2023



Dépôt PC Précaire
du Pavillon Temporaire :
Création d'un revêtement en stabilisé carrossable et perméable
(liant bas-carbone).

ETE
2023



Création de la halle événementielle
et des bacs potagers hors sol

FIN
2023



Pose des deux containers maritimes
en réemploi sur techno-pieux.

DÉBUT
2024



La pose des poteaux
et de la charpente.
Modules bois du plancher construits
en chantier participatif.

FÉVRIER
2024



Fin des travaux de toiture
(pose d'un bac acier en réemploi + complexe étanchéité).
Mise en œuvre des murs ossatures bois (MOB) en chantier participatif



Isolation en fibre de bois

MARS-AVRIL
2024



Bardage en panneaux
de réemploi Trespa
Finition des aménagements intérieur





Revêtement mural intérieur à partir de
lattes en bois d'un ancien gymnase





éCo. urbain
aménageur responsable

Colombes

Territoire Boucle Nord de Seine
Métropole du Grand Paris

Région île de France

YA+K

DVTUP

C 2Mains :
préfiguration d’un équipement public

Animation par un collectif du fab-lab (associant les habitants, le pôle tertiaire et des étudiants)

Rédaction d’un programme détaillé avec les habitants pour l’équipement définitif

Construction d’une buvette gérée par une ESAT pour faire vivre le site



Finalisation des travaux de l’aquaponie et suivi des évolutions des bacs potagers

Mise en conformité de l’éclairage des espaces extérieurs pour répondre aux nouveaux horaires d’ouverture

Création d’une fresque murale sur les habitations mitoyennes au site

Création d’un fab-lab via une bricothèque autonome (mise en place de panneaux solaires)

C 2Mains un lieu incontournable de Colombes sur la thématique de l’écologie

Gestion réfléchie de l’espace végétalisé situé derrière la halle.

C 2Mains
l'éCo.lieu pour la transition écologique

La saison 01 de C 2Mains

Plus de 1100 passages en 3 mois
Une vingtaine d'associations intervenues
La mobilisation et complémentarité entre associations environnementales et culturelles.



Aquaponie Les Amis de la Nature



Atelier réparation vélo,
Colombes à vélo



Atelier Potion magique,
Verger du monde



Association PAGE 92



Eco yoga en famille, CAP Asso



Co-conception du potager avec
éCo.urbain, YA+K, Les Amis de la Nature



Spectacle La Famille Durable,
Moai Production



Construction du lombri-composteur,
Les Amis de la Nature



Repas préparés par
la Cantine des Femmes Battantes



Atelier Jardinage



Chantier participatif bacs potagers



Imagine Ici 2mains, DVTup

éCo.urbain aménageur responsable
Colombes
Territoire Boucle Nord de Seine Métropole du Grand Paris
Région Île de France
YA+K
DVTUP